

市健研数管中心新大楼14楼办公用房改造工程需求清单

序号	工程项目	单位	数量	备 注
一、天花工程				
1	天花吊顶（石膏板）	m ²	108.00	国标卡式主骨+国标50付骨+8厘吊杆安装天花轻钢龙骨骨架，面满封95石膏板。
2	天花吊顶（铝扣板）	m ²	90.00	国标卡式主骨+国标50付骨+8厘吊杆安装天花龙骨骨架，600*600铝扣板。
3	天花吊顶修饰	m	90.00	石膏板修饰。
4	窗帘盒	m	20.70	含龙骨；木基层板、9mm石膏板；板缝用粘粉填补，螺丝做防锈。展开400mm。
5	灯槽	m ²	24.70	含龙骨；木基层板、9mm石膏板；板缝用粘粉填补，螺丝做防锈。
6	批灰	m ²	108.00	嵌缝粉加纤维网格补缝，阴阳角线安装，展开面刮两遍腻子粉，打磨平整。
7	粉刷乳胶漆	m ²	108.00	清理表面粉尘，白色乳胶漆两遍。
二、地面工程				
1	800*800瓷砖	m ²	164.00	与原瓷砖匹配。
2	踢脚线	m	90.00	不锈钢材质。
3	水泥砂浆地面找平	m ²	164.00	厚度30mm以内。
4	地面自流平找平	m ²	164.00	专业自流平1mm找平地面打底。
5	大理石	m	5.70	与原大理石匹配。
6	门槛石铺贴	m	5.00	大理石或瓷砖。
7	瓷砖施工缝勾缝剂填充	m ²	164.00	瓷砖勾缝剂填充。
三、墙面工程				
1	实墙	m ²	177.60	砌砖墙。
2	新建单面隔墙	m ²	4.50	含轻钢龙骨石膏板、硅酸钙板、五金。
3	混凝土圈梁及立柱	m	13.50	新建轻质砖墙体加混凝土横梁及立柱。
4	双层玻璃隔墙中间加百叶	m ²	52.00	钢化玻璃隔墙及百叶，黑色铝合金边框固定。
5	窗前钢化清玻隔断安装	m ²	29.70	主材为5+5干夹夹胶超白玻玻璃，含配件。
6	瓷砖孔洞专业修复	项	1.00	所有孔洞做调色修复。
7	过道玻璃	项	1.00	新装过道12cm钢化清波，木方架，含0.8mm不锈钢边框，与原玻璃匹配。

8	门套包不锈钢	m	7.40	15cm夹板打底，不锈钢饰面。
9	墙面批灰	m ²	420.00	嵌缝粉加纤维网格补缝，阴阳角线安装，展开面刮两遍腻子粉，打磨平整。
10	粉刷乳胶漆	m ²	420.00	清理表面粉尘，乳胶漆两遍。
11	成品木门	扇	6.00	与原成品木门匹配。

四、水电工程

1	强弱电布设	项	1.00	含电源线，网络线，电话线等。
2	灯具、开关插座等其他安装	项	1.00	含方灯，筒灯，射灯，灯带、插座、开关、指示灯等。

五、消防工程

1	消防工程	项	1.00	含消防报警系统、消防喷淋系统改造等。
---	------	---	------	--------------------

六、空调工程

1	空调工程	项	1.00	含空调出风口、控制面板改造等。
---	------	---	------	-----------------

七、拆除工程

1	拆除天花	m ²	164.00	拆除及除渣。
2	拆除墙体	m ²	80.20	拆除及除渣。
3	铲除瓷砖	m ²	160.00	拆除及除渣。
4	铲除大理石	项	1.00	拆除及除渣。
5	铲除原踢脚线	项	1.00	拆除及除渣。
6	护栏拆除	项	1.00	拆除及除渣。
7	保护性拆除过道玻璃及门垛	项	1.00	拆除及除渣。
8	墙面玻璃镜面拆除	项	1.00	拆除及除渣。
9	内门，窗扇拆除	项	1.00	拆除及除渣。
10	门窗套和垭口拆除	项	1.00	拆除及除渣。
11	固定式木制作家具拆除	项	1.00	拆除及除渣。